



**OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA**  
**ŽUPAN – IL SINDACO**  
Sončno nabrežje 8 – Riva del Sole 8  
6310 Izola – Isola  
Tel: 05 66 00 100, Fax: 05 66 00 110  
E-mail: [posta.oizola@izola.si](mailto:posta.oizola@izola.si)  
Web: <http://www.izola.si/>

Datum: 20.7.2020  
Številka: 478-141/2017

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF, v nadaljevanju ZLS), 28. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18), 56. člena Statuta Občine Izola (Uradne objave št. 15/99, 17/12 in 6/14), izdajam naslednji

## SKLEP

### 1. člen

Potrdi se Cenik za storitve vzdrževanja stanovanj, poslovnih prostorov in upravnih prostorov v lasti Občine Izola, ki ga je predlagala Komunala Izola d.o.o. in ga je preveril ter potrdil kot skladnega s točko č 6. odstavka 28. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) cenilec gradbene stroke Edmond Mahnič v izvedenskem mnenju o primernosti cen z dne 27.5.2021.

Cenik za storitve vzdrževanja stanovanj, poslovnih prostorov in upravnih prostorov v lasti Občine Izola je sestavni del tega sklepa.

### 2. člen

Sklep stopi v veljavo z dnem podpisa in se objavi na oglasni deski Občine Izola in na spletni strani [www.izola.si](http://www.izola.si).

### 3. člen

Cenik se uporablja od 1.7.2021 dalje za obdobje enega leta.

Dostaviti:

- Župan
- oglasna deska občine Izola
- spletna stran občine Izola
- spis



**Župan**  
**Danilo MARKOČIČ**

Po pooblastilu župana št. 032-15/2018 z dne

20.7.2021 podpiše podžupan Vlado Marič

Per delega del sindaco prot.n. 032-15/2018, datata

\_\_\_\_\_ firma il vicesindaco Vlado Marič

AP



## CENIK ZA STORITVE VZDRŽEVANJA STANOVANJ, POSLOVNIH PROSTOROV IN UPRAVNIH PROSTOROV V LASTI OBČINE IZOLA

### VSEBINA

#### A. GRADBENO - OBRTNIŠKA DELA

- I Pripravljalna in zaključna dela
- II Rušitve
- III Zidarska dela
- IV Tesarska dela
- V Krovska dela
- VI Kleparska dela
- VII Ključavničarska dela
- VIII Mizarska dela
- IX Keramičarska dela
- X Slikopleskarska in mavčno kartonska dela
- XI Fasaderska dela
- XII Tlakarska dela
- XIII Stavbno pohištvo
- XIV Kanalizacija

#### B. STROJNO INSTALAC. DELA IN SANITARNA OPREMA

- I. Demontažna dela
- II. Montažna dela

#### C. STORITEV DELOVNE SILE

#### PRIBITKI NA LOKACIJO IZVAJANJA VZDRŽEVALNIH DEL:

- staro mestno jedro Izole	5,00 %
- ostali del Izole	0,00 %
- ostali kraji - podeželje	0,00 %



## A. GRADBENO - OBRTNIŠKA DELA

### I. Pripravljalna in zaključna dela

1	Zaščita tlaka in grobo čiščenje po končanih delih.	m2	2,80
2	Čiščenje talne keramike	m2	3,20
3	Čiščenje usedlin v žlebu	m1	2,00
4	Večkratno čiščenje trdovratne umazanije na talni keramiki na terasi s kislino.	m2	4,10
5	Finalno čiščenje objekta po končani izvedbi del	m2	4,10

### II. Rušitve

1	Rušenje raznih konstrukcijskih elementov - beton, odvoz na deponijo. čiščenje	m3	419,80
2	Rušenje raznih konstrukcijski elementov - opeka, odvoz na deponijo. čiščenje	m3	79,40

### A Tlaki

1	Rušenje tlaka (estrih + keramika do 8 cm debeline), vsi prenos, odvoz na deponijo, čiščenje	m2	25,50
2	Odstranitev obstoječega tlaka, laminata s podlogo in odnosom na gradb. deponijo, komplet z zaključno letvico	m2	7,10
3	Odstranitev toplega poda	m2	15,20
4	Odstranitev vinaz tlaka	m2	12,10
5	Odstranitev talne keramike položene na lepilo, komplet z ročnim iznosom, nakladanjem, odvozom in deponiranjem.	m2	5,10
6	Odbijanje talnih keramičnih ploščic položenih na cementno malto, komplet z ročnim iznosom, nakladanjem, odvozom in deponiranjem.	m2	9,90

### B Stene in stropovi

1	Struganje in čiščenje poškodovanega opleska in ometa	m2	3,20
---	--	----	------

2	Demontaža gips obloge stene z iznosom na gradb.deponijo, H= 20 m	m2	7,90
3	Odstranitev stropnega ometa in deščičnega opaža z iznosom na deponijo	m2	9,60
4	Demontaža spuščene stropa iz gips plošč in kovinske podkonstrukcije z iznosom na gradb.deponijo	m2	9,90
5	Odbijanje stenskih keramičnih ploščic, komplet z ročnim iznosom, nakladanjem, odvozom in deponiranjem.	m2	7,90
6	Pazljiva odstranitev stenske ali talne keramike.	m2	45,50
7	Odstranitev tapet in čiščenje zidov po odstranitvi	m2	5,10
8	Pazljivo dolbljenje zidu, kjer je obstoječi odtok žleba z odstranitvijo obstoječe odtočne cevi	m1	22,90
9	Dolbljenje reg 10/10 cm v cementni estrih za vodovodne instalacije	m1	15,20
11	Rušenje kamnite stene deb.do 50 cm z iznosom ruševin na gradb.deponijo (v postavki upoštevati podpiranje stropa(2x4mx2)	m3	131,60
12	Rušenje ometa (debeline do 4 cm), vsi prenos, odvoz na deponijo, čiščenje	m2	13,60

### III. Zidarska dela

#### A Tlaki

1	Izdelava horizontalne izolacije z 1x varjen izotekt lepenko na osnovi hladni premaz, vse kompletno z vsemi potrebnimi deli Opomba: material V3	m2	14,10
2	Naprava mikroarmiranega estriha v debelini 5-6 cm.	m2	16,50
3	Dobava materiala in naprava talne hidroizolacije po sistemu (npr Mapei), komplet z obdelavo stika tlak-stena. Hidroizolacije se izvede tudi v območju tuš kabine.	m2	48,60
4	Brušenje in popravilo cementnega estriha plavajočega poda, kot podlaga za polaganje keramike	m2	22,30

5	Izdelava zaribane protiprašne cem. prevleke deb. 3cm s FCM 1:3	m2	11,70
6	Dobava in polaganje stiroporja debeline 5 cm, komplet s pvc folijo	m2	10,60
<b>B Popravila sten</b>			
1	Krpanje lukenj in gletanje površin stene	m2	2,40
2	Čiščenje sten in stropov, s popravilom manjših poškodb kot priprava za za končno slikanje	m2	0,80
3	Čiščenje stropov in brušenje površine sten	m2	3,20
4	Struganje preperelega ometa na steni in krpanje z izravnalno maso	m2	14,60
5	Impregnacija površine in vgradnja PVC mrežice v dva sloja lepila	m2	7,90
6	Naprava grobega ometa sten z obrizgom.	m2	9,90
7	Grobi in fini omet čela strehe na kapu višine obdelave je do 50 cm	m1	19,00
8	Grobi in fini omet na kamnitih stenah.	m2	19,70
9	Obzidava stranic preboja in naprava ometa šir.do 50 cm z grobo apneno malto	m1	23,70
10	Naprava zaključnega ometa (PUTZSPACHTEL 1 roka).	m2	6,10
11	Odstranitev nosilcev polic in krpanje lukenj	kos	7,10
14	Grobi omet dimnikov na podstrešju z RC obrizgom	m2	19,20
15	Grobi in fini omet na opečnih stenah v GPM in FPM 1:3:9 z RC obrizgom	m2	16,60
16	Grobi in fini omet na kamnitih stenah v GPM in FPM 1:3:9 z RC obrizgom	m2	19,60
17	Samo fini omet betonskih sten z RC obrizgom	m2	11,10
18	Fugiranje dimnikov nad streho s FCM 1:2, skupaj z vsemi deli	m2	36,30




19	Brušenje vidnih betonskih površin (stropov, stene) ter potrebno krpanje s CM 1:3	m2	5,80
20	Izvedba grobega in finega ometa na strop na cem. obrizg z RCM	m2	19,90
<b>D</b>	<b>Zidanje, vzidave</b>		
1	Pozidava zidu na kapu strehe z zunanje strani s siporex ploščami deb 8 cm, višine do 30cm.	m1	13,00
2	Izdelava niše za vgradnjo strešnega odtoka. Na mestu obstoječega odtoka. Niša se omeče z grobo in fino podaljšano cementno malto.	m1	14,70
	Zazidava instalacijskih cevi širine do 10 cm	m1	3,90
3	Vzidava okenskih in vratnih okvirjev - suhomontažni okvirji:		
	a) velikosti do 2,00m2	kos	29,20
	b) velikosti nad 2,00m2	kos	34,00
	slepi podboji		
	a) velikosti do 2,00m2	kos	22,70
	b) velikosti nad 2,00m2	kos	28,40
4	Mikromontaža - vzidava lesnih vratnih podbojev	kos	36,90
5	Dobava in vzidava kov. Podboja vhodnih lesnih vrat v stanovanja, velikosti do 2,00m2	kos	56,60
6	Vzidava instalacijskih omaric v GPM 1:3:9, skupaj z vsemi potrebnimi deli in transporti		
	a) velikosti do 0,50m2	kos	22,70
	b) velikosti od 0,50 do 1,00m2	kos	28,40
	c) doplačilo za vzidavo omaric za odtok vode	kos	19,30
7	Dobava in vzidava dimniške rozete v FCM 1:3	kos	34,00
8	b) izdelava priključka na dimnik (dimniška rozeta s pokrovom fi 14cm)	kos	33,50
9	c) dobava in namestitev čistilnih dimniških vrat	kos	35,20
10	Vzidava raznih kljuk	kos	9,90

11	Dobava in vzdava ventilacijskih rešetk	kos	26,10
12	Dolbljenje reg v opečnem zidu, velikosti 2x2 - 6x6cm ter zazidava	m1	8,50
13	Dolbljenje reg v betonu, velikosti 2x2 - 6x6cm ter zazidava	m1	17,00
14	Dolbljenje reg v opečnem zidu 10/15cm ter zazidava	m1	17,00
15	Naprava preboja v opečne zidove za prehod instalacij, velikosti 20/20cm ter zazidava	kos	28,40

#### IV. Tesarska dela

1	Naprava lesene strešne konstrukcije po načrtu, z izdelavo in postavitvijo. Vse lege so sidrane s sidri, ki so puščeni pri betoniranju vezi oz. plošče, požarno zaščiteni in impregnirani	m2	30,60
2	Montaža in demontaža fasadnega odra	m2	8,70
3	Fasadni odri višine do 20m, z napravo podstavka s prenosom materiala do mesta vgradnje, čiščenjem materiala po uporabi in mazanje vseh kovinskih delov. Oder za srednje razčlenjeno fasado	m2	8,50
4	Naprava nizkih zidarskih odrov višine do 2,50m, s prenosom materiala do mesta vgradnje, višine do 2,50m	m2	2,80

#### V. Krovska dela

1	Pokrivanje strehe s korci na purpen, komplet z vsemi deli	m2	27,70
2	a) dobava in polaganje hidroizolacije s posipom pod korci na lesen opaž	m2	11,60
3	b) pokrivanje strehe s korci, ob kopu in ob slemenu ter vsako tretjo vrsto se položi malto	m2	28,40
4	c) pokrivanje slemena s korci, v apn. Malta 1:3 skupaj z vsemi deli	m1	17,60
5	Pregled strehe in preložitev korcev po potrebi	m2	2,40



6	Pregled strehe in preložitve korcev z zamenjavo poškodovanih (5%)	m2	3,00
7	Pregled strehe in preložitve korcev z zamenjavo poškodovanih (10%)	m2	4,00
8	Dobava in izvedba letve za pločevinaste obrobe	m1	12,70
<b>VI. Kleparska dela:</b>			
1	Dobava in montaža ravne stenske strešne obrobe na strehi iz pocinkane barvane pločevine debeline 0,65mm (razvite širine cca 50cm)	m1	34,00
2	Čelna strešna obroba na strehi iz pocinkane barvane pločevine debeline 0,55mm, razvite širine 40cm	m1	32,30
3	Stenska obroba na poševni strehi iz pocinkane barvane pločevine razvite širine 40cm	m1	31,80
4	Dobava in montaža dimniške in ventilacijske obrobe na poševni strehi s pocinkane barvane pločevine debeline 0,55mm, razvite širine 50cm, skupaj z vsemi potrebnimi deli in transporti	m1	38,60
5	Dobava in izdelava ter montaža polkrožnega žleba iz pocinkane barvane pločevine, razvite širine 33cm	m1	23,80
6	Dobava in montaža okroglih odtočnih cevi iz pocinkane barvane pločevine debeline 0,55mm, za cev 10cm	m1	22,70
7	Dobava in montaža kotličkov za odtočne cevi iz pocinkane barvane pločevine debeline 0,55mm za cev fi 10cm	kos	34,00
8	Dobava in namestitev strešnega okna iz pocinkane barvane pločevine, s pokrovom iz žičnega stekla velikosti 57/60cm OPOMBA: okno Velux	kos	236,00
9	Odbijanje vrat v vhode kleti iz pocinkane pločevine debeline 0,55mm, skupaj z vsemi potrebnimi deli in transporti (80/200):	kos	56,70

10	Dobava in montaža okroglih odtočnih cevi 100mm iz litega železa, znotraj premazane z bitumnom, z napravo priključka na horizontalno kanalizacijo, standardne dolžine 150cm	kos	145,20
11	Ventilacijska kapa na strehi iz pocinkane barvane pločevine fi12	kos	45,40
12	Rozeta iz p.o. na spoju med pločevinasto cevjo - vertikalno odtočno z LTŽ lokom	kos	21,30
<b>VII. Ključavničarska dela:</b>			
1	Dobava in namestitev kovinske stopniščne ograje iz vertikalnih in horizontalnih profilov, kot nosilec lesene ograje. Kovinski profili so sidrani v ramenico stopnic. Ograja se izdelava iz pohištenih profilov zaščitenih s temeljno barvo	m1	136,10
2	Dobava in namestitev kovinske stopniščne ograje iz vertikalnih in horizontalnih profilov. Kovinski profili so sidrani v ramenico stopnic. Ograja se izdelava iz pohištenih profilov zaščitenih s temeljno barvo	m1	145,20
<b>VIII. Mizarska dela:</b>			
1	Samo vgradnja vhodnih notranjih vrat v stanovanje, z zvočno izolacijo 36dB, podboj kovinski, krilo tipsko za vhodna vrata (furnir po izbiri projekta), naravno lakiran, ključavnice cilindrične in PVC številka ter gumi odbijač ob steni, vključno z montažo ter lesenim pragom		
	a) vratno krilo 80/200cm	kos	158,80
	b) vratno krilo 90/200	kos	170,20
2	Samo vgradnja vrat in krila furnir, navadno lakirana, gumi odbijač, navadna ključavnica, montirana na navaden podboj za suho montažo.		
	vrata 70/200	kos	107,80
	vrata 80/200	kos	113,50
	vrata 90/200	kos	119,10

## IX. Keramičarska dela

1	Dobava in obloga zidu s keramičnimi ploščicami 20/20cm, položenimi na 3mm fugo, lepljenje na pripravljeno podlago. Stiki širine 3mm so zatesnjeni s fugirno maso. Ocenjena nabavna vrednost keramike do cca 12,00 eur/m2.	m2	35,70
2	Dobava in obloga tal s keramičnimi ploščicami 20/20 in 30/30, položenimi na 3 mm fugo, lepljenje na pripravljeno podlago. Stiki so zatesnjeni s fugirno maso. Ocenjena nabavna vrednost keramike do cca 12,00 eur/m2.	m2	36,90
3	Dobava in polaganje stenskih keramičnih ploščic vel. 20/20 cm (krpanje)	kos	11,90
2	Dobava in polaganje nizkostenske keramične obloge na lepilo v prostorih manjših od 10 m2, vse kompletno z zastičenjem fug	m1	11,90
4	Dobava in polaganje talnih keramičnih ploščic na lepilo vse kompletno z zastičenjem fug (Nabavna vrednost keramike do 12,00 EUR/m2) le polaganje v prostorih manjših od 5 m2	m2	39,30
5	Dobava in polaganje stenskih keramičnih ploščic na lepilo vse kompletno z zastičenjem fug (Nabavna vrednost keramike do 12,00 EUR/m2) le polaganje v prostorih manjših od 5 m2	m2	38,30
6	Dobava in polaganje talne keramike večjega formata 40x40 ali 20x60 cm na fleksibilno lepilo in fugiranje, v ceno všteti zaključno zidno obrobo	m2	46,20
7	Polaganje keramičnih ploščic na lepilo v prostorih manjših od 5 m2, vse komplet s fugiranjem.	m2	18,40
8	Premaz obstoječe stenske keramike z impregnacijskim sredstvom (polaganje keramika na keramiko).	m2	2,50

## X. Slikopleskarska in mavčno kartonska dela

### A Slikanje sten in stropov

1	Dvakratno pleskanje sten in stropov s poldisperzijsko barvo po izbiri investitorja	m2	3,50
---	--	----	------

2	Trikratno pleskanje sten in stropov s poldisperzijsko belo barvo	m2	4,50
3	Barvanje notranje strani okenskih špalet z barvo za beton	m2	27,50
4	Dvakratno pleskanje sten in stropov s antinikotinsko belo barvo	m2	7,50
5	Dvakratno gletanje in brušenje notranjih sten in stropov in gips plošč. Površina se pripravi za končno slikanje.	m2	5,90
7	Pleskanje lesa: 1x belton +1x beltop ter 1x zaključni lak (obloge, okna in polkna)	m2	14,50
8	Dvakratno beljenje stene in stropov z apnenim beležem na čisto površino	m2	3,00
<b>B Barvanje kovinskih izdelkov</b>			
1	Brušenje in dvakratno barvanje ograje, barva antracit, ograja višine cca. 1,00m.	m1	13,60
2	Brušenje in dvakratno barvanje okvirja poštnega nabiralnika v obstoječem tonu.	kos	30,20
3	Dobava in privaritev ročaja kovinske ograje za zvišanje balkonske ograje za 15 cm in barvanje	m1	50,30
4	Brušenje kovinskih vratnih okvirjev r.š. 30 cm (dolžina cca 290 cm) in barvanje	kos	70,40
5	Dvakratno pleskanje kovinskih izdelkov s Sintolom s predhodnim čiščenjem z miniziranjem izdelkov velikosti 0,20m2, opleskane površine (konzole za zastavo, držala, rešetke) - ocena	kos	15,10
6	Pleskanje kovinskih izdelkov s Sintolom s predhodnim čiščenjem izdelkov in miniziranjem, velikost izdelka preko 0,20m2/kom, (el. Omarice, hidranti, razne omarice, balkonska ograja, rešetke...)	m2	15,30




**C Mavčnokartonska dela**

1	Dobava materiala ter naprava mavčnokartonske obloge (z zvočno zaščito) skupne kanalizacijske vertikalne, komplet z bandažiranjem in pripravo podlage za keramično oblogo. Razvita širina obloge 60 cm.	m1	54,50
2	Izvedba obloge sten z gips ploščami na podkonstrukcijo komplet s fugiranjem in bandažiranjem, v ceno upoštevati dodatek za izvedbo obloge "preklade" (ŠKATLA)	m2	35,30
3	Naprava novega spuščenege stropa iz gips plošč na kov.podkonstrukciji komplet s kitanjem in bandažiranjem	m2	38,40

**XI. Fasaderska dela:**

1	Čiščenje fasade in nanos lepila s prehodnim premazom z impregnacijskim sredstvom	m2	5,50
2	Izdelava fasadnega silikatnega ometa	m2	26,20
3	Izdelava zaključnega fasadnega silikatnega sloja v pasu pod kapom in v niši za odtočno cev v barvi kot je obstoječa	m1	12,10
4	Barvanje fasade s silikatno barvo	m2	14,80
5	Grobi in fini klasični omet fasade	m2	22,70
6	Sanirni omet fasade d=4cm	m2	32,30
7	Sanirni omet fasade d=6cm	m2	36,90

**XII. Tlakarska dela**

1	Demontaža stare letvice, ter dobava in montaža nove trikotne letvice	m1	4,00
2	Brušenje parketa, potrebno kitanje in lakiranje obstoječega lamelnega parketa 16x16cm (lak enak obstoječemu)	m2	19,10
4	Dobava in polaganje laminatne talne obloge komplet z zaključno letvico	m2	33,50

5	Dobava in montaža pokrivnega MS traku na prehodu parketa in keramike 30mm, ojačana na vogalih (po dogovoru)	m1	17,10
<b>XIII. Stavbno pohištvo</b>			
1	Pazljiva odstranitev vhodnih pvc vrat dim. 92/202 cm in iznos na gradb. deponijo	kos	35,30
2	Demontaža polken, odvoz v delavnico, prevoz na objekt in ponovna montaža	kos	35,70
3	Postavitev zaključkov in zaključnih letvic vrat na notranji strani v barvi zlati hrast.	m1	11,30
4	Čiščenje in brušenje lesene okenske police razvite širine 13 cm	m1	6,00
5	Čiščenje notranjih vrat in štoka ter barvanje štoka	kos	70,40
6	Popravilo, brušenje in dvakratno barvanje vhodnih lesenih vrat dim. 250x120cm, komplet z materialom.	kos	140,80
7	Popravilo, brušenje in dvakratno barvanje vhodnih lesenih vrat dim. 220x200cm, komplet z materialom.	kos	155,90
8	Popravilo, brušenje in dvakratno barvanje vhodnih lesenih vrat dim. 250x140cm, komplet z materialom.	kos	145,90
9	Popravilo, brušenje in dvakratno barvanje lesenih oken dim. 180x120cm, komplet z materialom.	kos	55,30
10	Brušenje lesenih polken, barvanje z beltonom in 1x beltop	kos	45,30
11	Brušenje in dvakratno barvanje ograje, barva antracit, ograja višine cca. 1,00m.	m1	15,60
12	Krajšanje notranjih vrat zaradi novih višin tlakov.	kos	38,20
13	Zamenjava ključavnice s cilindričnim vložkom	kos	24,20
14	Zamenjava kljuk na notranjih vratih	kos	35,30

15	Kontrola zapiranja vrat - popravilo in nastavitev		
		kos	15,10

#### XIV. Kanalizacija

1	Dobava materiala ter izdelava kanalizacijskega jaška iz betonske cevi fi 60 globine do 1m1, komplet z vsemi deli, napravo preklopov, napravo mulde ter protismradnim pokrovom 60/60.	kos	272,30
2	PVC cevi z polnim obbetoniranjem, polaganjem cevi, spajanjem in vsemi potrebnimi deli		
	a) fi 125mm	m1	28,90
	b) fi 160mm	m1	31,80
	c) fi 200mm	m1	34,00
3	Dobava in postavitve peskolova iz betonske cevi fi 50 cm, globine usedalnika 50 cm skupaj z LTŽ pokrovom dim. 50/50 cm nosilnostjo 150 kN, z vsemi potrebnimi deli.	kos	217,80
4	Betonski jašek z napravo in odstranitvijo opažev, betoniranjem sten in dna jaška v MB15, obdelavo mulde v FCM 1:2 z vsemi potrebnimi deli		
	a) vel. 60/60/60cm	kos	249,60
	b) vel. 40/40/40cm	kos	204,20
5	Pokrovi jaškov z napravo ležišča, polaganjem v sloj FCM 1:3, in vsemi potrebnimi deli		
	a) vel. 60/60cm - plinotesti	kos	130,50
	b) vel. 40/40cm LTŽ	kos	124,80
6	Velikost 40/40cm betonski, nad peskolovom	kos	47,70
7	Dobava in namestitve iz PVC Raudril cevi fi 100mm, vse kompletno z vsemi potrebnimi deli in transporti	m1	21,30
8	Dobava in namestitve pokrovov slepih drenažnih jaškov fi 40cm (bet. Pokrov) z napravo ležišča in obdelavo mulde v FAM ter vsemi potrebnimi deli in transporti	kos	85,10




## B. STROJNO INSTALACIJSKA DELA IN SANITARNA OPREMA

*V postavkah "brez dobave materiala" se upošteva ponudbena cena samo za delo. Material se dobavi in obračuna po prejetih dobavnica.*

### I. Demontažna dela

V ceni upoštevati tudi odvoz materiala na deponijo

76	Umivalnik, komplet z armaturo in kotnimi ventili	kos	73,70
77	Školjka, komplet s PVC kotličkom, kotni ventil, cevka, deska	kos	82,80
78	Tuš kadička velikosti do 0,75 m2, komplet s tuš baterijo in z odstranitvijo betonske podlage	kos	79,40
79	Radiatorji in druga grelna telesa	kos	34,00
80	Kopalna kad, komplet z baterijo in podlago	kos	136,10
81	Električni bojler 80 - 100 L, skupaj z vsemi povezavami in ventili	kos	51,10
82	Odstranitev obstoječe instalacije - vodovodna	m1	4,30
83	Odstranitev obstoječe instalacije - hišna kanalizacija raznih fije	m1	3,30
84	Odmašitev hišne kanalizacije, ter čiščenje	ura	39,70

### II. Montažna dela

- 1 Cevovodi iz večplastnih cevi v kolutu - Aluplast ali podobno, spojeni s stisljivimi fittingi. Vključno s fittingi in spojnimi kosi, izolacijo. **V ceno vključena tudi dobava materiala.**

zunanji premer 16x2	m1	16,50
zunanji premer 18x2	m1	19,30



2	Cevovodi za odpadno vodo iz PP ali PVC cevi, znatičnimi obojkami, DIN 19560, z atestom, tesnjeno s tesnilnim obročkom, polaganje v poslopjih. Vključno s fazonskimi kosi. Vključno pritrditev cevi. <b>V ceno vključena tudi dobava materiala.</b>		
	DN 32	m1	9,30
	DN 40	m1	11,30
	DN 50	m1	13,60
	DN 70	m1	15,90
	DN 100	m1	18,70
3	Montaža radiatorja, cepov, odzračevalke in konzol	kos	56,70
4	Demontaža in ponovna montaža radiatorja in konzol zaradi opleska	kos	45,40
5	Montaža radiatorskega ventila ali zapirala	kos	13,20
6	Demontaža obstoječega radiatorskega ventila ali zapirala	kos	9,10
7	Demontaža radiatorskega ventila	kos	8,50
8	Montaža in nastavitve termostatskih glav z prednastavitvijo term.ventila	kos	25,00
9	Montaža in priklop tuš kadi suhomontažna, komplet s tuš kabino, vsa zaključna dela	kos	110,00
10	Montaža in priklop tuš kadi za vhidavo, komplet s tuš kabino, vsa zaključna dela	kos	132,10
11	Montaža in priklop kopalne kadi za vhidavo, vsa zaključna dela	kos	130,50
12	Montaža in priklop kopalne kadi suhomontažne izvedbe, vsa zaključna dela	kos	102,10
13	Montaža pomicne konzole za tuš	kos	12,10
14	Montaža kopalniške galanterije (razna držala za WC papir, ročaji, ipd...)	kos	11,00
15	Montaža ogledala 60X40, 60X60	kos	22,70
16	Montaža omarice z ogledalom (npr. KOLPA)	kos	20,40




17	Montaža samostoječe WC školjke, deske in nadometnega kotlička, skupaj z vsemi povezavami in kotnim ventilom, vsa zaključna dela	kos	71,50
18	Montaža bideja talne izvedbe s pipo in sifonom	kos	71,50
19	Montaža umivalnika skupaj s pipo in sifonom, ter kotni ventili	kos	68,10
20	Montaža pipe stenske (tuš kad, umivalnik)	kos	25,00
21	Montaža stenske pipe za tuš ali kado skupaj z držalom za tuš	kos	29,50
22	Montaža odprtega grelnika 10L skupaj z povezavami in ventili	kos	49,90
23	Montaža el. grelnika za vodo 80 - 100 L, skupaj z vsemi povezavami in ventili, zajeta vsa dela	kos	82,80
24	Montaža el. grelnika za vodo 80 - 100 L in ekspanzijsko posodo, skupaj z vsemi povezavami in ventili, zajeta vsa dela	kos	90,80
25	Demontaža in montaža novega nadometnega kotlička skupaj s kotnim ventilom in vsemi povezavami, vsa dela	kos	45,40
26	Demontaža in ponovna montaža pipe umivalnika, vsa dela	kos	49,90
27	Demontaža in ponovna montaža pipe umivalnika skupaj s kotnimi ventili, vsa dela	kos	56,70

### C. STORITEV DELOVNE SILE

#### Cenik urnih postavk za storitve delovne sile

1	Gradbeni delavec	ura	14,90
2	Monter elektro instalacij	ura	16,90
3	Monter strojnih instalacij	ura	16,90
4	Serviser plinskih instalacij	ura	29,80
5	Za intervencijska vzdrževalna dela izven delovnega časa se cena delovne ure glede na cenik rednih vzdrževalnih del dvigne za:		30%

Cene so izražene v EUR brez DDV.

Izola, 23.03.2021

JAVNO PODJETJE AZIENDA PUBBLICA  
**KOMUNALA IZOLA**  
 IZOLA, d.o.o. - ISOLA, s.r.l.

Direktor  
 Denis Bele



Registrirano pri Okrožnem sodišču v Kopru pod št. 066/10016500; Osnovni kapital 795.327,00 EUR

TRR: SI56 2900 0005 5846 152 Unicredit banka Slovenija d.d., SI56 1010 0002 9080 595 Banka Intesa Sanpaolo d.d., SI5 0228 7025 3829 282 NLB d.d., IBAN SI56 3300 0000 0739 228 Addiko Bank d.d.

2020

Pripona to odličnost